



Ontwerp en Realisatie

Zutphenselaan 7 | 7411 AA Deventer | 06 10 22 37 96 | www.vd-bouw.nl | info@vd-bouw.nl

Werkbeschrijving Project Veenweg 47 Rozenbrand

Datum: 17 april

Introductie

De heer Rozenbrand wil graag zijn gehele dakbeschot vervangen. Hiervoor heeft VD Ontwerp en Realisatie een begroting gemaakt versie 17 april.

Bouwplaat inrichting en voorzieningen

Er zullen vier rolsteigers worden geplaatst aan de kopse kanten van de woning. Deze worden verbonden met bruggen op een hoogte van 6 meter boven maaiveld. Er wordt gebruik gemaakt van een materiaal liftje.

Werkzaamheden

- Steiger opbouwen
- Pannen er af, deze worden weer terug geplaatst.
- Oud dakbeschot verwijderen
- Nieuw dakbeschot aanbrengen
- Taftex 130 folie plaatsen
- Nieuwe nok timmeren
- Tengels en panlatten aanbrengen
- Pannen plaatsen
- Nieuwe nokvorsten en afwerking plaatsen
- Nieuw vogelschroot
- Nieuwe nok afdichtingsysteem